



PRZEKRÓJ C-C




Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
Podsyпка - miał kamienny gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 15cm - ls=>1,00
Warstwa odsączająca - Pospółka gr. 10cm - ls=>1,00
Grunt rodzimy - podłoże G1

PRZEKRÓJ B-B



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
Podsyпка - miał kamienny gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 15cm - ls=>1,00
Warstwa odsączająca - Pospółka gr. 10cm - ls=>1,00
Grunt rodzimy - podłoże G1

PRZEKRÓJ A-A



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
Podsyпка - miał kamienny gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 15cm - ls=>1,00
Warstwa odsączająca - Pospółka gr. 10cm - ls=>1,00
Grunt rodzimy - podłoże G1

UWAGI:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZWERYFIKOWAĆ RZĘDNE
ISTNIEJĄCEGO TERENU I PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski		ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin		NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900 ; www.plan-projekt.pl	
Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie wraz z odwodnieniem terenu.		Dziątka nr 331 obręb Jordanowo, gmina Świebodzin.		GMINA ŚWIEBODZIN ul. Rynekowa 2 66-200 Świebodzin	
PRZEKROJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI		Skala: 1 : 25		Faza opracowania: Projekt budowlany	
		Specjalność		Data: 07.2017r.	
Projektant:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.	Nr rysunku : 6	
Kierownik:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.		