



PROJEKTOWANY ODCINEK 3-3



PRZESZKÓŁA-A



- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
- Podsypka - miał kamienny gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
- stabilizowana mechanicznie gr. 15cm - ls=>1,00
- Warstwa odsączająca - Pospółka gr. 10cm - ls=>1,00
- Grunt rodzimy - podłoże G1

Powierzchnia kostki - 168,60m2
Długość obrzeży - 103,40mb
Długość ścieku trójkątnego - 4,95mb (15szt.)

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski
ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900 ; www.plan-projekt.pl

| | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie wraz z odwodnieniem terenu. Działka nr 331 obręb Jordanowo, gmina Świebodzin. | | GMINA ŚWIEBODZIN ul. Rynekowa 2 66-200 Świebodzin | |
| PROJEKTOWANA ALEJKA - ODCINEK 3-3 - | | Skala: 1 : 100 Faza opracowania: Projekt budowlany | |
| Projektant: | inż. K. Nawojski | Specjalność | Podpis |
| | | 39/03/Zg | Konstr.-bud. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kierownik: | inż. K. Nawojski | 39/03/Zg | Konstr.-bud. |

Nr rysunku :
4