


Szczegół wykonania obrzeża betonowego 8x30cm




OZNACZENIA:

- 1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,0cm
- 2. PODSYPKA - MIAŁ KAMIENNY GR. 5,0cm
- 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 15cm
- 4. OBRZEŻE DROGOWE 8x30cm
- 5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-15
- 6. NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA - POBOCZE GRUNTOWE
- 7. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA GR. 10cm

UWAGI:

- 1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM
- 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZWERYFIKOWAĆ RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU I PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Szczegół wykonania odwodnienia liniowego przy pomocy ścieku drogowego-typ trójkątny



OZNACZENIA:

- 1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,0cm
- 2. PODSYPKA - MIAŁ KAMIENNY GR. 5,0cm
- 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 15cm
- 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA GR. 10cm
- 5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-15
- 6. ŚCIEK DROGOWY - TYP TRÓJKĄTNY

|   |                  |   |              |
|---|------------------|---|--------------|
| PHU "PLAN - PROJEKT"      inż. Krzysztof Nawojski                                     |                  |   |              |
| ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin   |                  |   |              |
| NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900 ; www.plan-projekt.pl                       |                  |   |              |
| Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie<br>wraz z odwodnieniem terenu. |                  | GMINA ŚWIEBODZIN<br>ul. Rynekowa 2<br>66-200 Świebodzin |              |
| Działka nr 331 obręb Jordanowo, gmina Świebodzin.                                     |                  | Faza opracowania:<br>Projekt budowlany                  |              |
| SZCZEGÓŁ MONTAŻU OBRZEŻY<br>DROGOWYCH I ODWODNIENIA                                   |                  | Skala:  | 1 : 25       |
|   |                  | Specjalność   | Podpis       |
| Projektant:   | inż. K. Nawojski | 39/03/Zg  | Konstr.-bud. |
|   |                  |   |              |
|   |                  |   |              |
|   |                  |   |              |
| Kierownik:  | inż. K. Nawojski | 39/03/Zg  | Konstr.-bud. |
| Nr rysunku :  |                  |   | 5            |