



# PROJEKTOWANY ODCINEK 2-2



PRZEKRÓJ A-A

Powierzchnia kostki - 171,00m<sup>2</sup>  
Długość obrzeży - 103,00mb  
Długość ścieku trójkątnego - 9,90mb (30szt.)



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

Podsyпка - miał kamienny gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowana mechanicznie gr. 15cm - s=>1,00

Warstwa odsączająca - Pospółka gr. 10cm -  $s \Rightarrow 1,00$

Grunt rodzimy - podłoże G1

<b>PHU "PLAN - PROJEKT"</b> <i>inż. Krzysztof Nawojski</i> <i>ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin</i> <b>NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900 ; <a href="http://www.plan-projekt.pl">www.plan-projekt.pl</a></b>			
<b>Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie</b> <b>wraz z odwodnieniem terenu.</b>		<b>GMINA ŚWIEBODZIN</b> <b>ul. Rynekowa 2</b> <b>66-200 Świebodzin</b>	
<b>Działka nr 331 obręb Jordanowo, gmina Świebodzin.</b>		<b>Faza opracowania:</b> <b>Projekt budowlany</b>	
<b>PROJEKTOWANA ALEJKA</b> <b>- ODCINEK 2-2 -</b>		<b>Skala:</b> <b>1 : 100</b>	<b>Faza opracowania:</b> <b>Projekt budowlany</b>
		Specjalność	Podpis
		39/03/Zg	Konstr.-bud.
Projektant:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.
Kierownik:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.