

Przedmiar robót

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	CPV: 45112714-3 roboty w zakresie kształtowania cmentarzy - Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie ROBOTY BUDOWLANE (budowa dwóch konstrukcji kolumbarium)		
2	10 KNR 201-02-05-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywozkami 5 Mg na odł 1,0 km 1 Wykop 2,0*7,0*0,80*2	m ³	22,40 22,40
2	20 KNR 201-02-30-02-00 Zasypanie wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 1 Zasypanie 22,40*(5,21+9,96)	m ³	7,23 7,23
2	30 KNR 202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 1 Ława 0,40*0,52*6,26*2*2	m ³	5,21 5,21
2	40 KNR 202-02-05-01-02 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-25 1 Płyta 1,42*6,26*0,56*2	m ³	9,96 9,96
2	50 KNR 202-02-07-03-02 Ściany żelbetowe proste grub 12 cm z betonu B-25 1 Ściany (5,70*1,56+1,66*1,56*2)*2	m ³	28,14 28,14
2	60 KNR 202-02-07-07-02 Ściany żelbetowe - dodatek za 28 cm różnicy grub z betonu B-25 1 Ściany boczne 1,66*1,56*2*2	m ³	10,36 10,36
2	70 KNR 202-02-16-02-01 Płyty żelbetowe daszku grub 15 cm z betonu B-25 1 Daszek 6,50*1,86*2	m ²	24,18 24,18
2	80 KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm 1 Dwa obiekty 0,099*2	Mg	0,20 0,20
2	90 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty zbrojone ø do 8-14 mm 1 Dwa obiekty (0,235+0,267)*2	Mg	1,00 1,00
2	100 KNR 202-01-22-07-03 ANALOGIA - osadzić pustaki tj.nisze urnowe betonowe 50x55x65cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 lub wylać nisze jako żelbetowe łącznie z konstrukcją ścian na mokro z betonu B-25 1 Pustaki 120szu/2 kpl 0,65*120	metr	78,00 78,00
3	CPV: 45112714-3 roboty w zakresie kształtowania cmentarzy - Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie ROBOTY DROGOWE		
3	150 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 1 Korytowanie 3,70*16,20+3,20*3,00	m ³	69,54 69,54
3	160 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 15 cm	m ³	69,54
3	170 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	69,54
3	180 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	69,54
3	190 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	69,54
3	200 KNR 231-01-05-03-00 Podsypka z mialu kamiennego zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	69,54
3	210 KNR 231-01-05-04-00 Podsypka z mialu kamiennego zagęszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm	m ²	69,54
3	220 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.8cm szarej i grafitowej (wg wzoru w projekcie)	m ²	69,54
3	230 KNR 231-04-02-03-00 Ława pod obrzeża betonowa zwykła 1 Ława (16,20*2+3,70*2+3,00*2)*0,15*0,20	m ³	1,37 1,37
3	240 KNR 231-04-07-04-00 Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 1 Obrzeża betonowe (16,20*2+3,70*2+3,00*2)	metr	45,80 45,80